

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROMÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA

CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS

DATA BASE: SEINFRA JANEIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO FISCAL E SINAPI FEVEREIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO FISCAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO:	1.1	FORNECIMENTO E COLEÇÃO DE TUBO DE CORTA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS				
CÓDIGO:			Unid			Unid
LOGRADOURO						
RUA ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA			1,00			1,00
TOTAL						1,00

2.0 CALÇAMENTO COM BLOQUETE SEXTAVADO

DESCRIÇÃO:	2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015				
CÓDIGO:			Comp.(m) médio	Larg. sem/ sarj e mf	Repet.	Área (m²)
LOGRADOURO						
RUA ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA		45,5+67,85+67,1 5+1160,4	1.340,90	6,00	2,00	16.090,80
TRECHO ENTRE OS CANTEIROS		2,35+2,6+4,2+3,7 +3,75+2,8+2,55+ 16,3+14,25+12,1 5+22,65+12,1+12 ,7+20,2+40,4+57, 6+16,45+19,6	266,35	1,30	1,00	346,26
TOTAL						16.437,06

3.0 MEIO FIO E DRENAGEM

DESCRIÇÃO:	3.1	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M				
CÓDIGO:			Compr.	Repet.		Total (m)
LOGRADOURO						
RUA ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA LADO ESQUERDO		44,8+67,3+66,1+ 64,8+64,55+52,4 5+69,65+128,9+6 4,6+27,2+83+191 ,6+135,3+147,35	1.207,60	1,00		1.207,60
RUA ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA LADO DIREITO		44,8+66,8+65,8+ 64,5+64,2+52,45 +69+128,35+65+ 20,25+108,6+207 ,9+106,1+130,75	1.194,50	1,00		1.194,50
TOTAL						2.402,10

DESCRIÇÃO:	3.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016				
CÓDIGO:			Compr.	Repet.		Total (m)
LOGRADOURO						
CANTEIROS (TRECHO RETO)		39,2+58,65+59,2 5+58,55+58,3+46 ,4+63,25+122,55 +58,35+17,8+78, 35+167,85+102,1 5+125,8	1.056,45	2,00		2.112,90
TOTAL						2.112,90

DESCRIÇÃO:	3.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016				
CÓDIGO:			Compr.	Repet.		Total (m)
LOGRADOURO						
CANTEIROS (TRECHO CURVO)			2,04	28,00		57,12
TOTAL						57,12

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO:		4.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)			
CÓDIGO:						
Logradouro			Compr.	Repet.		Total (m)
RUA ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA		13,9+10,7+10,7+9,15+9,15+7,5+7,5+17,5+17,5+7,2+7,2+7,5+7,5+13,5+13,1+13,85+15,55+27,6+19,85+11,4+11,4+19,85+13,9	275,90	1,00		275,90
TOTAL						275,90

 THÁIS SARAIVA S. ALMEIDA
 ENG.(a) - CREA/MG 244557/D

 MARCELO MEIRELES DE MENDONÇA
 PREFEITO MUNICIPAL